WÓJT GMINY
26-920 GNIEWOSZÓW

Gniewoszów 17 stycznia 2019r.

GK. 6220.1.2018

DECYZJA

O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. Poz. 2096), w związku z art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 10, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 738 w miejscowości Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12, i po zasięgnięci opinii stosownie do wymagań art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081):
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Sławna 27, 26-900 Kozienice

POSTANAWIAM

I. **STWIERDZIĆ** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 738 w miejscowości Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12.

II. **OKREŚLAM** warunki realizacji inwestycji:

wykonywać prace wydobywcze (w tym również wywóz kopaliny) wyłącznie w porze dziennej, tj w godz. 6-22,

1. nakład zebrany przed przystąpieniem do eksploatacji złoża składować na terenie planowanej kopalni w sposób niezakłócający kierunku spływu wód powierzchniowych;
2. prowadzić uważny załadunek materiałów sypkich na samochody;
3. utrzymywać porządek, czyścić teren inwestycji;
4. w okresie letnim,w okresach suchych, drogi przejazdowe w obrębie kopalni zraszać wodą,

5. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących piasek;
6. zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych oraz w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów,
7. wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego o konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji hałasu;
8. ograniczyć do minimum jałową pracę silników pojazdów znajdujących się na terenie kopalni,
9. ograniczyć prędkość jazdy pojazdów na terenach utwardzonych,
10. korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, powstających w wyniku pracy urządzeń wydobywczych,
11. zorganizować miejsce postoju pojazdów, ich napraw przeglądów oraz tankowania płynami eksploatacyjnymi poza terenem kopalni,
12. zabezpieczyć nakład przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi,
13. wyposażyć kopalnie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych w przypadku rozlania/wycieku substancji ropopochodnych niezwłocznie przystąpić do ich usuwania (w tym z powierzchni wody w wyrobisku), zebrane zanieczyszczenia przekazywać uprawnionemu podmiotowi,
14. zachować strefy ochronne dla działek sąsiednich przez wyłączenie z eksploatacji pasów ziemi o szerokości wskazanej w karcie informacyjnej,
15. zabezpieczyć drogę wojewódzką poprzez ułożenie płyt betonowych na zjeździe /wjeździe na teren kopalni, w razie uszkodzenia drogi przystąpić bezzwłocznie do jej naprawy,
16. wydzielić miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych
17. zaplecze socjalne dla pracowników zorganizować poza terenem wyrobiska
18. nie dopuścić do powstania w wyrobisku dzikich wysypisk śmieci.
19. stosować sprawny sprzęt techniczny;
20. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
21. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,/ wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
22. teren inwestycji wyposażyć w niezbędna ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
23. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
24. wodę na potrzeby socjalne dostarczać beczkowozami (ewentualnie: pobierać z sieci wodociągowej);
25. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu i rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód do rowów prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
26. wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych odprowadzić przez wpusty uliczne – kanalizacyjne do istniejących rowów drogowych, po wytrąceniu zawiesiny ogólnej w osadnikach wpustów; odprowadzanie ww. wód do

odbiornika prowadzić w sposób nie powodujący zalewania trenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

28. wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych nie mogą zawierać substancji zanieczyszczonych w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz 1800); w tym celu należy zastosować urządzenia oczyszczające zapewniające wymaganą redukcję w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń oraz prowadzić przeglądy eksploatacyjne i badania jakości odprowadzonych wód opadowych i roztopowych z godnie z § 23 ww rozporządzenia. W przypadku zastosowania któregoś z urządzeń należy zapewnić stałe prowadzenie badań w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, (badania powinny być wykonane w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni),;
29. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
30. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;
31. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczających ingerencję w warstwy wodonośne;
32. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią. A także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
33. nie dopuścić do zanieczyszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwodniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
34. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe